

横栏镇五沙村七队排水管改造工程工程量清单

序号	项目	具体要求/材料名称	单位	数量	备注
1	安装联塑600SN4 波纹PVC输水管	长6米, 直径0.6米	条	5	
2	切割水泥路面		米	64	
3	清运车	清运杂泥和水泥 32米*1.2米*1米	车	4	
4	勾机		台班	2	
5	石粉		立方米	8	
6	混凝土	C30混凝土, 32米*1.2米 *0.2米	立方米	7.68	
7	红砖	砌井深1米, 宽0.7米, 长 0.7米	块	300	
8	水泥		包	5	
9	铁钢筋	井面采用规格直径12mm螺 纹铁钢筋, 横竖双向每10 公分一格扎实	斤	100	
10	砌井人工		项	1	
11	河岸修复	安装水泥输水管后, 河岸 修复至原来高度	项	1	